MODELLO E1: LISTA di CONTROLLO per la Valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/200 ss.mm.

Ditta proponente: GFG ROTTAMI DI BATTISTELLI EMANUELA

Oggetto dell'intervento: MODIFICA POSIZIONE AREA CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RAEE IN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI IN PROCEDURA ORDINARIA AUTORIZZATO CON DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N.454 del 08/05/2020

1. *Descrizione del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico*

La ditta GFG ROTTAMI DI BATTISTELLI EMANUELA avente sede in Colli al Metauro via Guazzi sn, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi compresi RAEE di natura metallica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, con Determinazione n.454 del 08/05/2020, ha acquistato un nuovo mezzo per la movimentazione del materiale all'interno del Centro di cui ha informato la Provincia. Il nuovo mezzo presenta caratteristiche tecniche migliori rispetto al già moderno mezzo precedentemente utilizzato dalla ditta e ha rappresentato un importante investimento per migliorare l'organizzazione e la gestione del Centro. Il nuovo mezzo, LH30M della LIEBHERR, ha un raggio di azione di circa 14 metri ed un'altezza di cabina che arriva a oltre 5 metri. Date le caratteristiche tecniche del mezzo, per il corretto utilizzo nella movimentazione di materiale l'impianto viene stabilizzato in una zona centrale dell'area di lavoro mediante l'uso di staffe. Questa condizione permette di limitare gli spostamenti del mezzo con materiale nell'area del Centro riducendo i rischi legati ad investimenti e ribaltamenti, limitando anche il rischio di rovinare il pavimento dell'area di lavoro e quello legato alla produzione di emissioni diffuse generate dalla movimentazione di mezzi nel piazzale.

Evidenza delle modifiche in progetto ritenute non sostanziali

L'acquisto e l'utilizzo della nuova attrezzatura di movimentazione dei rottami da parte della ditta ha evidenziato la necessità di rivedere l'organizzazione di alcune aree del Centro per permettere di raggiungere con più facilità le aree di lavoro principalmente utilizzate che risultano essere quelle del conferimento, della cernita di materile ferroso e dello stoccaggio della materia prima EoW dei metalli ferrosi.

Da come evidenziato nelle planimetrie identificate come Planimetria Generale del Centro, Stato di Fatto e stato di progetto del 28/03/2022 la ditta intende spostare l'area identificata per il conferimento e stoccaggio RAEE all'estremità del Centro, lato nord/ovest, allontanandola dalla zona di stoccaggio delle materie prime di ferro. Questa esigenza è legata proprio all'uso del nuovo mezzo di movimentazione interno che, altrimenti, movimenta in altezza materiale dalla presso/cesoia all'area di stoccaggio della materia prima, passando sopra aree di lavoro (come il conferimento e stoccaggio raee e EoW acciaio).

Sempre per limitare la movimentazione di materiale e la presenza di materiali sospesi sopra aree di intervento degli addetti la ditta ha ritenuto opportuno valutare di spostare anche una parte dell'area di stoccaggio della materiale prima EoW di materiale ferroso, acciaio, posizionandolo separatamente rispetto all'EoW di ferro cesoiato. Questo spostamento comporta la necessità di fare slittare anche un'area di messa in riserva di pacchi di carrozzeria sempre sullo stesso lato del Centro ma in zona a margine. La rilocalizzazione delle aree avviene sempre su piazzale pavimentato e dotato di pendenza e canaline di raccolta delle acque.

Rispetto alla movimentazione del materiale come era stata evidenziata nelle planimetrie riportate alla pagina 28 e seguenti della relazione tecnica, All.7 alla determinazione di autorizzazione, si può sostenere che, grazie all'uso del nuovo mezzo, buona parte del materiale dopo il conferimento viene movimentato direttamente dal nuovo mezzo stabilizzato nel centro.

In ultimo si fa notare che nell'area dedicata alla messa in riserva dei rifiuti di metalli non ferrosi, in ingresso al Centro o in stoccaggio provvisorio, prima dell'invio ad ulteriori impianti di trattamento dei rifiuti di metalli non ferrosi provenienti da operazioni di cernita e selezione, e/oe riduzione volumetrica, si sono indicati 5 box. La suddivisione di questi è garantita da pannelli divisori in cemento tipo new jersey, che possono essere movimentati in funzione delle quantità delle diverse tipologie di materiale. Allo stesso modo l'area dedicata allo stoccaggio della materia prima originata da operazioni di R4, eseguite all'interno del Centro su metalli ferrosi del tipo acciaio, può essere divisa in sotto aree in cui vengono stoccati materiali aventi valori diversi di mercato sebbene presentino una medesima natura / origine del materiale. La suddivisione in sotto aree è un modo, scelto dalla ditta, per migliorare la qualità della materia prima, per migliorare il servizio e per migliorare la gestione del materiale prodotto dalla cernita: in questo modo si limitano gli errori nei conferimenti agli impianti finali mantenendo in maniera più pulita e precisa il materiale.

In tutti i box, così come nelle diverse aree presenti nel centro, sono posizionati cartelli che indicano il materiale presente.

Il progetto non comporterà aumenti di materiale in ingresso o modifiche ed adeguamenti tecnici del Centro. Il progetto consiste esclusivamente nello spostamento della zona di conferimento e stoccaggio Raee non pericolosi e nello spostamento anche di una parte dell'area di stoccaggio della materiale prima EoW di materiale ferroso, acciaio, posizionandolo separatamente rispetto all'EoW di ferro cesoiato.

2. *Comuni e Province interessati*

IL PROGETTO di modifica/estensione/adeguamento tecnico e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è/sono localizzati:	
Provincia/e	Pesaro Urbino
Comune/i	Colli al Metauro

3. *Tipologia progettuale di cui il progetto per cui si chiede la Valutazione Preliminare costituisce modifica/estensione/adeguamento tecnico*

Allegato alla legge regionale n. 3/2012 punto/lettera	*Denominazione della tipologia progettuale*
☐ Allegato A1, punto/lettera ___	_____
☐ Allegato B1, punto/lettera ___	_____
☐ Allegato A2, punto/lettera ___	_____
✓ Allegato B2, punto/lettera *7/o*	*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs 152/06*

4. *Finalità e motivazioni del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico per cui si chiede la Valutazione Preliminare*

Come già evidenziato al punto 1 del presente Modello il progetto di modifica dell'impianto di recupero in procedura ordinaria di rifiuti metallici e raee nasce da una miglioria tecnica che la ditta ha inserito nell'attività. La ditta ha, infatti, acquistato un nuovo mezzo di movimentazione interno che limita l'uso di alcuni mezzi impiegati per lo spostamento del materiale all'interno del Centro. Il nuovo ragno in uso è dotato di una cabina elevabile e di stabilizzatori oltre che di braccio con raggio di azione di circa 14 metri in grado di coprire tutti gli spazi del Centro. La movimentazione in questo modo porta ad avere carichi sospesi su aree di intervento degli addetti. Per scongiurare il rischio per gli operatori impegnati nel Centro, la ditta ha ritenuto di dovere rivedere l'organizzazione interna e di prevedere lo spostamento della zona di conferimento e stoccaggio RAEE e l'area di stoccaggio degli EoW acciaio.

5. *Localizzazione del progetto*

L'inquadramento territoriale del progetto non varia quello già presentato per il Centro in quanto prevede solo lo spostamento di una zona di lavoro all'interno dello stesso perimetro aziendale.

Si vedano le planimetrie allegate.

6. *Caratteristiche del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico*

La realizzazione del progetto non comporterà l'apertura di un effettivo cantiere in quanto il progetto, come più volte riportato consiste nella rilocalizzazione all'interno del Centro di un cassone utilizzato per il

conferimento e stoccaggio Raee non pericolosi e lo spostamento di un'area di stoccaggio di EoW di acciaio. Il progetto non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015. Una volta accettato il progetto la ditta sposterà con i mezzi aziendali il cassone chiuso identificato per il conferimento e stoccaggio RAEE e sposterà il materiale di selezione e riduzione volumetrica che si origina dall'attività aziendale come EoW acciaio in area predisposta e già presente nel Centro.

7. *Iter autorizzativo del progetto/opera esistente di cui il progetto in esame costituisce modifica/estensione/adeguamento tecnico*

Procedure	*Autorità competente/ Atto / Data*
✓ Verifica di assoggettabilità a VIA	*Provincia/Determinazione n.393 del 03/04/2017*
☐ VIA	_____
✓ Autorizzazione all'esercizio	*Provincia/Determinazione n.454 del 08/05/2020* *Provincia/Determinazione n.*
Altre autorizzazioni ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	☐ _____ ☐ _____ ☐ _____

8. *Iter autorizzativo del progetto proposto di modifica/estensione/adeguamento tecnico*

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni:	
Procedure	*Autorità competente*
✓ Autorizzazione all'esercizio	*Provincia*
Altre autorizzazioni ☐ _____ ☐ _____	☐ _____ ☐ _____

9. *Aree sensibili e/o vincolate interessate dal progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico*

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate[1]:			
	SI	*NO*	*Breve descrizione[2]*

[1] Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell' Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

[2] Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall'area di progetto

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	□	☒	
2. Zone costiere e ambiente marino	□	☒	
3. Zone montuose e forestali	□	☒	
4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	□	☒	L'area in cui ricade il progetto non rientra in un sito protetto della Regione Marche. L'area in cui ricade il progetto non rientra nel sito ZPS IT5310028 sebbene risulti ad una distanza di poco più di 250 metri. Il Sito d'importanza Comunitaria "Tavernelle sul Metauro" si estende per 827 ha in provincia di Pesaro e Urbino ed è compreso nell'omonima ZPS IT5310028. L'area interessa il tratto intermedio del fiume Metauro, a valle della confluenza con il Candigliano, ed è caratterizzata da ambienti ripariale ben conservata. Sono presenti lembi di foreste alluvionali che costituiscono un habitat di notevole interesse conservazionistico per la loro rarità nelle Marche poiché sono legati a quelle dinamiche fluviali sui cui l'uomo interviene spesso con scarsa attenzione.
5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	□	☒	L'area in cui ricade il centro e dove si richiede la valutazione del progetto non ricade in zone in cui possano verificarsi danni ambientali tali da limitare gli standard qualitativi stabiliti dalla legislazione comunitaria per quelle che sono le aziende insidiate nel territorio.
6. Zone a forte densità demografica	□	☒	Nella frazione di Tavernelle di Serrungarina del Comune di Colli al Metauro si hanno 636 famiglie residenti, per un numero complessivo di 1780 componenti. La densità di popolazione riferita all'intero Comune è di 263,5 ab./km²
7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	□	☒	
8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	□	☒	
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)	□	☒	

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	□	☒	
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni	□	☒	
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)[3]	□	☒	
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	☒	□	*Il Centro confina nel lato nord con zona vincolata dalla presenza di un metanodotto interrato che segue il percorso della superstrada Fano Grosseto. La realizzazione del progetto non comporta interferenze con tale area in quanto non comporta una modifica sostanziale dell'attività già svolta nel Centro*

10. *Interferenze del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico con il contesto ambientale e territoriale*

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto non modificherà fisicamente l'ambiente interessato in cui insiste il Centro in quanto non comporta una modifica sostanziale dell'attività già svolta nel Centro, ma solo una rilocalizzazione di attività già presenti nel perimetro aziendale		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
2. La costruzione o l'esercizio del progetto comporteranno	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

[3] Nella casella "SI", inserire la Zona e l'eventuale Sottozona sismica

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili?	*Descrizione:* La realizzazione del progetto non comporterà l'uso di risorse naturali o energetiche in quanto potrà essere svolto in autonomia dalla ditta grazie all'uso di mezzi propri.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto comporterà semplicemente lo spostamento di un cassone chiuso contenente raee non pericolosi da una zona ad un'altra del Centro e lo spostamento dell'area dedicata allo stoccaggio di materiale EoW acciaio. In quest'ultimo caso la ditta avrà l'accortezza di identificare la nuova area dopo avere avviato a recupero di materia il materiale presente: l'intervento comporterà semplicemente lo spostamento di un cartello all'interno dell'area del Centro		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
4. Il progetto comporterà la	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*	*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*
produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	*Descrizione:* La realizzazione del progetto comporterà semplicemente lo spostamento di un cassone chiuso contenente raee non pericolosi da una zona ad un'altra del Centro e lo spostamento dell'area dedicata allo stoccaggio di materiale EoW acciaio.	*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.
5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, nocive nell'atmosfera?	□ Si ☒ No *Descrizione:* La realizzazione del progetto comporterà semplicemente lo spostamento di un cassone chiuso contenente raee non pericolosi da una zona ad un'altra del Centro e lo spostamento dell'area dedicata allo stoccaggio di materiale EoW acciaio. Questa attività non comporta la produzione di inquinanti o sostanze pericolose o tossiche o nocive per l'ambiente in quanto si configura come una attività svolta nella normalità dalla ditta (movimentazione di materiale ferroso all'interno del Centro).	□ Si ☒ No *Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.
6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	□ Si ☒ No *Descrizione:* La realizzazione del progetto non comporterà la produzione di rumori diversi da quelli normalmente presenti nel Centro e dovuti all'uso del ragno per la movimentazione di materiale. Non si riconoscono fondi ti radiazioni elettromagnetiche né luminose nelle attrezzature previste per lo spostamento del cassone. Per quanto riguarda lo spostamento dell'area dell'EoW acciaio questo avverrà semplicemente predisponendo l'area ne spostando un cartello.	□ Si ☒ No *Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
7. Il progetto comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto non comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare in quanto verrà spostato un cassone di raee metallici non pericolosi privi di sostanze inquinanti al loro interno come pure la semplice ricollocazione di una zona senza effettivo spostamento di materiale. Si evidenzia che tutto il Centro entro cui si eseguiranno gli spostamenti è completamente pavimentato e dotato di canaline di collegamento con impianto di depurazione chimico fisico.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
8. Durante la costruzione o l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto non prevede opere di costruzione e non si identificano rischi né per la salute umana né per l'ambiente.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone protette da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto che consiste nello spostamento di aree già presenti nel Centro non porterà a effetti sulle aree limitrofe ai locali della ditta.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
10. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono altre zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 quali ad esempio aree utilizzate da specie di fauna o di flora protette, importanti o sensibili per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Il Centro è localizzato in area identificata dal PRG comunale come area destinata ad attività industriali ed artigianali come quella svolta dalla ditta (area D2). Si ritiene che lo spostamento di un cassone all'interno della medesima proprietà come pure la dislocazione di una zona di stoccaggio di materiale metallico da un lato all'altro del Centro non possano compromettere l'ambiente delle aree limitrofe dal punto di vista ecologico.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Come più volte riportato nel presente modello e nella documentazione del progetto tutta l'area dove viene condotta l'attività è pavimentata e dotata di canaline di raccolta avviate ad impianto di trattamento. La realizzazione del progetto non comporterà modifiche del sottosuolo.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
12. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto non comporta modifiche nel traffico veicolare della zona. Il progetto non prevede aumenti nelle tipologie di materiale conferito al Centro né nelle quantità. Rimarranno invariati gli accessi e quindi i mezzi per e dal Centro.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
13. Il progetto è localizzato in	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
un'area ad elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata fruizione pubblica?	*Descrizione:* Il progetto è realizzato in area D2 da PRG del Comune di Colli al Metauro dove la fruizione pubblica è limitata agli utenti delle fabbriche e attività della zona. La ditta rimane sul fronte della superstrada Fano Grosseto ma lo spostamento di un cassone e di una zona di deposito di materiale non comporterà un impatto maggiore rispetto a quello già presente. La ditta ha realizzato una piantumazione nella zona del lato superstrada già da quando l'attività era condotta in procedura semplificata.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
14. Il progetto è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove vi sarà perdita di suolo non antropizzato?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Il progetto verrà realizzato all'interno dell'area di pertinenza del Centro e non comporterà perdita di suolo non antropizzato.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
15. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono piani/programmi approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Il progetto verrà realizzato all'interno dell'area di pertinenza del Centro questa condizione non interferirebbe con eventuali progetti approvati inerenti all'uso del suolo dei quali non si riconosce l'esistenza rispetto a piani approvati in maniera ufficiale dal Comune.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	*Descrizione:* Il progetto verrà realizzato all'interno dell'area di pertinenza del Centro. Il Centro è localizzato in zona identificata come D2 dal PRG del Comune di Colli al Metauro. In aree limitrofe non si si riconoscono aree densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate negativamente dallo spostamento di aree interne al perimetro aziendale.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
17. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Non si riconosce né all'interno dell'area di progetto (corrispondente all'area del Centro attualmente operativo) né in aree limitrofe la presenza di ricettori sensibili.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale in area D2.	
18. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Non si identificano nell'area del progetto, che corrisponde a quella del Centro, né in aree limitrofe risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti,	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	*Descrizione:* Non si identificano nell'area del progetto, che corrisponde a quella del Centro, né in aree limitrofe zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, il progetto è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: Sulla base delle informazioni in possesso della ditta il progetto non è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto stesso		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
21. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No
	Descrizione: La realizzazione del progetto non comporta interferenze con situazioni già presenti nella zona o in aree limitrofe che possano provocare effetti cumulativi negativi.		*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.	
22. Le eventuali interferenze del	□ Si	☒ No	□ Si	☒ No

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*	*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*
progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti di natura transfrontaliera?	*Descrizione:* Il progetto consiste in una riorganizzazione dell'area del Centro che non potrà assolutamente comportare effetti di natura transfrontaliera trovandosi il progetto in Comune al Centro della Provincia di Pesaro Urbino.	*Perché:* Il progetto consiste in una diversa localizzazione di aree di attività già svolte nel perimetro aziendale.

ALLEGATI

Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8. In particolare dovrà essere fornito il file del Layer di progetto in formato vettoriale (DXF, DWG o SHP) georeferenziato in Gauss-Boaga Fuso est Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)

1. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI[4]

N.	*Denominazione*	*Scala*	*Nome file*
All.1	**LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO _ PRG**	**1:2000**	ALL.1_ LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO_PRG Relativo all'area dove si inserisce il progetto con evidenziate le aree con vincoli
All.2	PLANIMETRIA GFG _stato di fatto	**1:400**	All.2_ PLANIMETRIA GFG Modifica non sostanziale stato di fatto_planimetria
All.3	PLANIMETRIA GFG _stato di progetto	**1:400**	All.3_ PLANIMETRIA GFG Modifica non sostanziale stato di progetto_planimetria

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76

[4] Sottoscritto dal proponente e, ove necessario, da tutti i progettisti

del D.P.R. n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente Lista di controllo per la Verifica Preliminare e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere.

Colli al Metauro, li 30/03/2022

In fede[5]

_____

(firma)

[5] Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: "*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"*