LEGENDA

1 Scala di accesso
2 Bacino di reazione
3 Serbatoio stoccaggio acido solforico
4 Serbatoio stoccaggio cloruro ferrico
5 Silos stoccaggio ossido di calcio
6 Silos stoccaggio solfato di calcio
7 Pozzetto sollevamento risulta disidratazione (esistente)
8 Pozzetto raccolta acque area impianto gesso
9 Griglia di raccolta acque piazzale lavaggio
10 Aqua potabile per lavaggio e servizi (punto di fornitura a carico di MM)
11 Condotta acque meteoriche e risulta impianto gesso (PEAD D.90 realizzazione a carico di MM)
12 Linea di carico fango di supero (DN 200 realizzazione a carico di MM)
13 Elettropompa di carico fango di supero (Realizzazione allaccio fango su condotta esistente e opere civili a carico di MM)
14 Linea di scarico gesso liquido alla disidratazione (DN 200 realizzazione di MM)
15 Punto di fornitura energia elettrica potenza istallata 50 kW, 400 volt (Punto di fornitura a carico di MM)
16 Quadro elettrico generale di comando impianto gesso
17 Cavo di alimentazione elettropompa di carico impianto gesso kw 6 (realizzazione a carico di MM)
18 Colonnina con comando in campo per azionamento elettropompa (realizzazione a carico di MM)
19 Bacino di contenimento serbatoi
20 Pozzetto di calma
21 Cassoni stoccaggio fertilizzanti prodotti

PERIMETRO IMPIANTO DEPURAZIONE

