



Pesaro: interventi Falesia Colle Ardizio anno 2015



PERIO CONTRACTOR CONTR

Gli interventi sono finalizzati alla riduzione del rischio di crollo di masse rocciose che potrebbero raggiungere la strada statale 16 e gli edifici nonché la linea ferroviaria adriatica:

- ispezione delle pareti rocciose, disgaggio delle masse instabili o demolizione, realizzazione di reti in aderenza e chiodature
- realizzazione di due rilevati paramassi (Vallo) a sezione trapezoidale in terra rinforzata di lunghezza complessiva pari a 145 m e di altezza massima pari a 7,2 m
- esecuzione di un monitoraggio in parete (profondità 40 m circa) con acquisizione dati in continuo e invio attraverso una connessione GSM, e installazione un inclinometro (profondità 15 m)

I lavori sono terminati.

Importo dei lavori € 800.000