



**COMUNE DI FOSSOMBRONE**  
Provincia di Pesaro-Urbino

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** LAVORI DI COSTRUZIONE DI N°88 LOCULI E N°40 OSSARI NEL  
CIMITERO DEL CAPOLUOGO

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Fossombrone, 23/10/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Carlo Luciano Gentili

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. SOMMANO m³	754,00	6,34	4'780,36	75,40	1,577
2 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. SOMMANO m³	3,24	14,60	47,30	0,75	1,575
3 02.01.004* .003	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. SOMMANO m³	51,66	270,93	13'996,24	224,20	1,602
4 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. SOMMANO m³	124,20	4,24	526,61	8,69	1,651
5 02.03.011* .004	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. SOMMANO m²	7,14	18,47	131,88	2,14	1,624
6 02.04.013*	Rimozione di barriere in metallo. SOMMANO m²	24,00	25,11	602,64	9,60	1,593
7 03.01.007.0 02	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco di cava. SOMMANO m³	2,70	29,18	78,79	1,67	2,125
8 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita, Rck 15 Mpa SOMMANO m³	20,70	122,54	2'536,58	54,23	2,138
9 06.01.007* .001	Intonaco civile eseguito all'interno. SOMMANO m²	11,72	24,76	290,19	4,69	1,616
10 06.02.007* .002!	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di laterizio da cm 25x5.5x2.5 circa SOMMANO m²	48,37	23,35	1'129,44	9,04	0,800
11 06.04.025* .001	Pavimentazione per esterni in masselli di cls con masselli spessore cm 6 SOMMANO m²	190,00	27,27	5'181,30	83,60	1,613
12 07.01.010	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere antiradice, spessore mm.4 SOMMANO m²	339,00	13,36	4'529,04	94,92	2,096
13 07.01.038.0 02	Protezione della guaina bituminosa tipo Fondaline/ Drenex SOMMANO m²	175,50	4,45	780,98	15,80	2,022
14 08.02.002.0	Tubazione in PVC rigido, serie pesante. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.					
	A R I P O R T A R E			34'611,35	584,73	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			34'611,35	584,73	
07	SOMMANO m	10,00	28,13	281,30	4,50	1,600
15 08.02.002.0	Tubazione in PVC rigido, serie pesante. Diametro esterno x spessore = mm 160 x 2,6.					
10	SOMMANO m	18,00	38,85	699,30	11,16	1,596
16 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.					
	SOMMANO m²	69,72	14,61	1'018,61	16,04	1,574
17 13.15.024* .001	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16. D x s = 20 x 2,8.					
	SOMMANO m	25,00	5,90	147,50	2,75	1,864
18 15.01.001* .004	Punto luce e punto di comando sottotraccia					
	SOMMANO cad	4,00	24,81	99,24	1,76	1,773
19 15.04.001* .016	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR. 1x1,5 mm²					
	SOMMANO m	120,00	1,49	178,80	3,60	2,013
20 15.05.001* .001	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante. Diametro esterno mm 16.					
	SOMMANO m	220,00	1,83	402,60	6,60	1,639
21 15.08.003* .001	Plafoniera con corpo in polycarbonato autoestinguente IP55. Esecuzione 2x58W.					
	SOMMANO cad	4,00	103,03	412,12	7,32	1,776
22 17.03.028.0 02	Tubo drenante diametro mm 100.					
	SOMMANO m	45,00	7,90	355,50	6,30	1,772
23 17.03.040.0 03	Geocomposito drenante					
	SOMMANO m²	195,00	9,56	1'864,20	33,15	1,778
24 18.04.004* .003!	Fornitura e posa in opera di stabilizzato calcareo di cava					
	SOMMANO m³	25,00	27,21	680,25	16,25	2,389
25 18.06.014* .002	Pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina con cubetti nuovi 6-8 cm					
	SOMMANO m²	60,00	105,07	6'304,20	149,40	2,370
26 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cav diaframmato. Dimensioni interne cm 40x40x40					
	SOMMANO cad	2,00	60,94	121,88	2,90	2,379
27 18.09.003* .003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cav diaframmato. Dimensioni interne cm 50x50x50					
	SOMMANO cad	3,00	72,80	218,40	5,19	2,376
	A R I P O R T A R E			47'395,25	851,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			47'395,25	851,65	
28 18.09.013* .001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale classe C 250 SOMMANO kg	274,00	4,31	1'180,94	27,40	2,320
29 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere ccon pannelli prefabbricati SOMMANO m	89,20	10,20	909,84	909,84	100,000
30 A1.01	Calcestruzzo per strutture di fondazione Rck=35 MPa dato ... ure e ferro di armatura tipo B450C in ragione di kg.100/m³ SOMMANO m³	68,95	382,91	26'401,64	572,12	2,167
31 A1.02a	Calcestruzzo per strutture in elevazione di muri e setti SOMMANO m³	68,16	532,06	36'265,21	786,59	2,169
32 A1.02b	Calcestruzzo per strutture in elevazione di travi calate ... ture e ferro di armatura tipo B450C in ragione di kg.95/m³ SOMMANO m³	0,90	614,03	552,63	11,99	2,169
33 A1.02c	Calcestruzzo per strutture in elevazione di travi a spess ... preso ferro di armatura tipo B450C in ragione di kg.130/m³ SOMMANO m³	3,05	424,32	1'294,18	28,07	2,169
34 A1.03	Calcestruzzo per solette Rck=35 MPa SOMMANO m³	1,18	919,45	1'084,95	23,42	2,159
35 A1.04	Calcestruzzo per getti di completamento sottili Rck=35 MP ... reso cassature e rete elettrosaldata tipo B450C Ø6-20x20 SOMMANO m³	11,60	259,08	3'005,33	64,58	2,149
36 A1.05	Lastre prefabbricate in cav per chiusura loculi frontali SOMMANO cadauno	120,00	16,65	1'998,00	42,68	2,136
37 A1.06	Solaio a lastre prefabbricate tipo Predalles dello spessore di cm.20+4 per luci fino a m.6,00 SOMMANO m²	106,38	77,92	8'289,13	177,06	2,136
38 A1.07d	Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali tipo "MPR6" SOMMANO cadauno	12,00	1'320,00	15'840,00	394,42	2,490
39 A1.08a	Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali tipo "MTL4" SOMMANO cadauno	4,00	1'060,00	4'240,00	105,58	2,490
	A R I P O R T A R E			148'457,10	3'995,40	



