



# **CITTA' DI FOSSOMBRONE**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

**Settore II° Lavori Pubblici**

**Corso Garibaldi n° 8 Tel. 0721/723223 Telefax 0721/723224**

## **REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON BOSCO**

### **ANALISI DEI PREZZI DEL PROGETTO ESECUTIVO NON RICOMPRESI NEL PREZZIARIO REGIONALE**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

Fossombrone li 13.11.17

**IL PROGETTISTA**  
(Arch. Gostoli Gianluca)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°**  
Lavori Pubblici  
(Arch. Gostoli Gianluca)

# COMUNE DI FOSSOMBRONE

## ANALISI PREZZI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DON BOSCO

2540	F.P.O. Plinto per pubblica illuminazione. Fornitura e posa in opera, entro scavo di alloggiamento già predisposto, di plinto monoblocco in calcestruzzo armato vibrocompresso, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rifianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.					MQ.
	ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE
	materiali :					
	Fornitura plinto prefabbricato:	cad	1,00	123,00	123,00	
	manodopera e noli:					
	Nolo atocarro con gru - sollevamento 3000 daNm	ora	0,20	17,48	3,50	
	Operaio specializzato	ora	0,20	25,12	5,024	
	Operaio comune	ora	1,00	21,16	21,160	
	sommano					152,68
	incidenza sicurezza	%	7,500		11,451	11,45
	sommano					164,13
	Spese generali	%	15,000		24,620	24,62
	Utile d'impresa	%	10,000		16,413	16,41
					totale	216,61
					arroton.	- 4,58
				prezzo di elenco		212,03

1.001.003	<p>Pozzetto per cassetta stradale in ghisa. Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. E' escluso il coperchio in ghisa.</p>					a corpo
	ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE
	<i>materiali :</i>					
	Pozzetto	n	1,00	89,40	89,40	
	<i>manodopera e noli:</i>					
	Nolo atocarro con gru - sollevamento 3000 daNm	ora	0,20	17,48	3,50	
	Operaio specializzato	ora	0,20	25,12	5,024	
	sommano					97,92
	incidenza sicurezza	%	4,500		4,406	4,41
	sommano					102,33
	Spese generali	%	15,000		15,349	15,35
	Utile d'impresa	%	10,000		10,233	10,23
					totale	127,91
					prezzo di elenco	127,91
5000	<p>Fornitura e Posa in opera cunetta stradale in cls prefabbricata avente le dimensioni come specificata negli allegati grafici esplicativi. Posta in opera su idoneo letto di malta cententilizia, opportunamente allineata e stuccata tra i vari elementi. So compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera con le adeguate pendenze le stuccature e quanto altro si renda necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>					a corpo
	ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE
	<i>materiali :</i>					
	Calcestruzzo	Mc	0,03	114,18	3,43	5,40
	cunetta prefabbricata	ml	1,00	7,00	7,00	
	<i>manodopera e noli:</i>					
	Operaio specializzato	ora	0,30	25,12	7,54	
	sommano				17,961	17,96
	incidenza sicurezza	%	4,500		0,808	0,81
	sommano					18,77
	Spese generali	%	15,000		2,815	2,82
	Utile d'impresa	%	10,000		1,877	1,88
					totale	24,27
					arrotondamento	
					prezzo di elenco	24,27